



Mairie de la Gouesnière

5 rue Raphaël de Folligne

35530 La Gouesnière

Tel : 02.99.58.80.80

Mail : contact@lagouesniere.fr



AMENAGEMENT DE L'ENTREE DU LOTISSEMENT MIRLITON

DCE

BORDEREAU DE PRIX (B.P)

Dossier n°U20-15 MAR 2020

Indice	Date	Modification
A	10/03/2020	Création du dossier DCE



BUREAU D'ETUDE VRD

16, Avenue Jean Jaurès
35400 - SAINT MALO

Tél: 02 90 63 00 14 - E.mail : contact@be-2lm.fr

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES		
1.01	<p>INSTALLATION DE CHANTIER</p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'installation de chantier, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> > l'amené et le repli du matériel, les frais d'installation de chantier, > les panneaux de renseignement de l'entreprise, > les aménagements des terrains et la réalisation des accès au chantier > la fourniture et les frais d'installation des ateliers, des entrepôts, des bureaux, des aires de stockage, des engins de levage et de manutention, et de tout le matériel, nécessaire à l'exécution des travaux tels que camions, grue, etc... > les branchements aux réseaux divers et les consommations d'eau, d'électricité, de téléphone, etc... > les frais nécessaires à l'assainissement de la base de vie, > les frais de nettoyage et d'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations, y compris des accès, > les clôtures des installations de la base de vie quelles que soient leurs longueurs, ainsi que les barrières de chantiers, > les frais de gardiennage, de signalisation et de balisage des installations, > l'enlèvement en fin de chantier ou en cours de chantier pour les installations partielles de tout le matériel, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, > la location des baraques nécessaires au personnel de l'entreprise, <p>Elle sera réglée à 60% lors de l'aménée et 40% au repli.</p> <p>Le forfait :</p>	FT	
1.02	<p>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER / DEVIATION</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement, la signalisation de chantier et déviation, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> > l'amené et le repli du matériel de signalisation > les frais d'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations > la signalisation directionnelle au droit du chantier, la signalisation de la déviation à réaliser en accord avec l'ATD ci nécessaire > l'enlèvement en fin de chantier ou en cours de chantier pour les installations partielles de tout le matériel et la remise en état des lieux > La mise en place de la déviation <p>Elle sera réglée à 60% lors de l'aménée et 40% au repli.</p> <p>Le forfait :</p>	FT	
1.03	<p>DETECTION ET MARQUAGES/PIQUETAGE DES RESEAUX</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait la réalisation de détection des réseaux existants, leurs piquetages, leurs traçages, le PV et toutes sujétions</p> <p>Le Forfait:</p>	FT	
1.04	<p>REALISATION D'UN PLAN DE RECOLEMENT - DOE</p> <p>Ce prix rémunère la réalisation d'un plan de récolement de l'ensemble des réseaux réalisés comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> > le relevé des ouvrages en x, y et z établi par un géomètre (système Lambert), > les éventuels plans de détail nécessaires à la gestion ultérieure des ouvrages, > le report des informations sur plan informatisé (AUTOCAD), > la fourniture du dossier en trois exemplaires papier dont un reproductible, > un support informatique format DWG. 		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
	> Le dossier des Ouvrages Exécutés Le Forfait :	FT	
1.05	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX Ce prix rémunère, au forfait la réalisation d'investigations complémentaires pour le repérage des réseaux existants, de leur profondeur et toutes sujétions Le Forfait:	FT	
2	TERRASSEMENT		
2.01	RABOTAGE ET ENGRAVURE Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage et engravure mécanique de la chaussée sur 1 à 8cm pour les raccordements avec les chaussées existantes suivant les indications de nivellement portées sur les plans, y compris le chargement et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des produits de rabotage Le Mètre Carré :	M ²	
2.02	TERRASSEMENT EMPRISE TRAVAUX Ce prix rémunère au mètre cube, les terrassements des emprises des travaux et comprenant les terrassements, les évacuations y compris toutes sujétions. > le terrassement en déblai en terrain de toute nature y compris les démolitions d'ouvrages existants dans l'emprise des terrassements et les sujétions liées à la présence des réseaux et toutes sujétions a) pour le stationnement b) pour le trottoir c) pour les espaces verts Le Mètre Cube	M3 M3 M3	
2.03	PURGE EN BON MATERIAUX Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de purges dans les zones susceptibles de ne pas satisfaire aux exigences de portance. Le curage des zones définies par le maître d'œuvre en cours d'exécution, et comprenant : > l'excavation des matériaux, le chargement, le transport et le déchargement aux lieux de dépôts définitifs de l'entrepreneur agréé par le maître d'ouvrage, > le remblaiement à l'aide de matériaux provenant soit du chantier, soit de carrière GNT 0/80, le réglage, le compactage et la protection contre les eaux de ruissellement, > le réglage des matériaux stockés en dépôts définitifs. Les quantités à prendre en compte résulteront des métrés établis avant et après ouverture de la fouille. Le Mètre Cube :	M3	
2.04	GEOTEXTILE Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en place de géotextile comprenant : > la préparation du terrain avec évacuation des éléments contondants et réglage du fond de forme,		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
	<p>> la fourniture et le déroulement d'un géotextile non tissé, type U34 de chez BIDIM ou similaire, > la protection du géotextile contre l'action du vent avec lestage.</p> <p>Le Mètre Carré:</p>	M2	
2.05	<p>COUCHE DE FORME 0/80</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la construction des fonds de forme de voirie en GNT 0/80 comprenant</p> <p>> la fourniture, le transport et la mise en œuvre à la niveleuse sur une épaisseur de 0,40m (moyenne) après compactage pour les travaux de chaussée</p> <p>selon le type de voie de GNT 0/80 compris le réglage et le compactage</p> <p>> les sujétions de mise en œuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins de répandage.</p> <p>Le Mètre Cube :</p>	M3	
3	VOIRIE		
3.01	<p>GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 SUR 8CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rénumère, au mètre carré la fourniture et la mise en oeuvre en une passe de la grave bitume 0/14 de Classe 3 et comprend:</p> <p>> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/14 sur le lieu de fabrication de la grave bitume.</p> <p>> la fourniture, le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le stockage du liant.</p> <p>> la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre et le compactage de la grave bitume.</p> <p>> la fourniture et l'incorporation de fines d'apport.</p> <p>La masse de grave bitume fabriquée sera prise égale à celle résultant de la totalisation des bons de pesée remis par l'entrepreneur au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.</p> <p>> la couche d'accrochage</p> <p>> les contrôles externes demandés au CCTP.</p> <p>Le Mètre Carré :</p>	M ²	
3.02	<p>REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/10 SUR 6 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/10 sur l'emprise totale de la voirie :</p> <p>> la fourniture de liant hydrocarboné,</p> <p>> la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/10 sur le lieu de fabrication du béton bitumineux ,</p> <p>> le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le stockage du liant,</p> <p>> la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/10</p> <p>> la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport,</p> <p>> la mise en œuvre du béton bitumineux sur 6 cm d'épaisseur et le compactage.</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage manuel (à la lance) ou mécanique (répandeuse) d'une couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à raison de 400 g de bitume résiduel, ainsi que le nettoyage préalable du support.</p> <p>Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .</p>		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
	Le Mètre Carré:	M2	
3.03	<p>GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 POUR REPROFILAGE DE 10 A 15 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rénumère, au mètre carré la fourniture et la mise en oeuvre en une passe de la grave bitume 0/14 de Classe 3 et comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> > la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/14 sur le lieu de fabrication de la grave bitume. > la fourniture, le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le stockage du liant. > la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre et le compactage de la grave bitume. > la fourniture et l'incorporation de fines d'apport. <p>La masse de grave bitume fabriquée sera prise égale à celle résultant de la totalisation des bons de pesée remis par l'entrepreneur au représentant du maître d'oeuvre sur le lieu de mise en oeuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> > la couche d'accrochage > les contrôles externes demandés au CCTP. <p>Le Mètre Carré</p>	M²	
3.04	<p>REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/10 SUR 6 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/10 sur l'emprise du plateau de la voirie :</p> <ul style="list-style-type: none"> > le sciage des enrobés du lotissement y compris la dépose et l'évacuation des enrobés > la fourniture de liant hydrocarboné, > la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/10 sur le lieu de fabrication du béton bitumineux , > le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le stockage du liant, > la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/10 > la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport, > la mise en œuvre du béton bitumineux sur 6 cm d'épaisseur et le compactage. <p>La fourniture, le transport et le répandage manuel (à la lance) ou mécanique (répandeuse) d'une couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à raison de 400 g de bitume résiduel, ainsi que le nettoyage préalable du support.</p> <p>Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .</p> <p>Le Mètre Carré:</p>	M2	
3.05	<p><u>Construction de Trottoir</u></p> <p>GNTB 0/31,5 SUR 20 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la mise en œuvre et reprofilage sur voirie en GNTB 0/315 comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> > la fourniture, le transport et la mise en œuvre sur 20cm à la niveleuse pour le reprofilage y compris le réglage et le compactage, sur l'emprise des travaux > les sujétions de mise en œuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins de répandage. <p>La Tonne :</p>	T	

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
3.06	<p>REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/06 SUR 4 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/06 sur 4cm sous les emprises des trottoirs:</p> <ul style="list-style-type: none"> > la fourniture de liant hydrocarboné, > la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/06 sur le lieu de fabrication du béton bitumineux , > le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le stockage du laint, > la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/06 > la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport, > la mise en œuvre du béton bitumineux sur 4 cm d'épaisseur et le compactage. <p>Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .</p> <p>Le Mètre Carré:</p>	M2	
3.07	<p><u>Construction de stationnement</u></p> <p>GNTB 0/31,5 SUR 30 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carrée, la mise en œuvre de GNTB 0/315 comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> > la fourniture, le transport et la mise en œuvre sur 30cm à la niveleuse pour le reprofilage y compris le réglage et le compactage, sur l'emprise des travaux > les sujétions de mise en œuvre manuelle aux endroits inaccessibles aux engins de répendage. <p>Le Mètre Carré :</p>	M²	
3.08	<p>REVETEMENT EN ENROBE NOIR BBSG 0/10 SUR 5 CM D'ÉPAISSEUR</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré la mise en oeuvre d'enrobé 0/10 sur l'emprise du plateau du stationnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> > la fourniture de liant hydrocarboné, > la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement des matériaux 0/10 sur le lieu de fabrication du béton bitumineux , > le chargement, le transport depuis la raffinerie jusqu'au lieu de fabrication, le déchargement et le stockage du laint, > la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre du BBSG 0/10 > la fourniture et l'incorporation éventuelles de fines d'apport, > la mise en œuvre du béton bitumineux sur 5 cm d'épaisseur et le compactage. <p>La fourniture, le transport et le répendage manuel (à la lance) ou mécanique (répandeuse) d'une couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à raison de 400 g de bitume résiduel, ainsi que le nettoyage préalable du support.</p> <p>Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP .</p> <p>Le Mètre Carré:</p>	M2	
4	BORDURES		
4.01	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES GRANIT</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire ou à l'unité, la fourniture et pose de bordures granit 15*25 bord arrondi et comprenant :</p>		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
	<ul style="list-style-type: none"> > les terrassements éventuels nécessaires à la pose de la bordure et de son massif de fondation et le réglage du fond de forme, > la confection d'un massif de fondation en béton C12/15 sur 0,20 m d'épaisseur, avec un dos de 10cm de béton > la pose mécanisée de la bordure, y compris les découpes éventuelles, > l'épaulement de la bordure sur toute sa longueur en béton > les sujétions de pose au droit des bateaux des passages piétons, > la réalisation des joints au mortier de ciment avec lissage au fer à joints. > les sujétions de pose <p>Le Mètre Linéaire :</p>	ML	
4.02	<p>PAVE GRANIT 10*10*10</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation et mise en œuvre d'un caniveau granit 3 rangs 10*10*10 y compris le lit de pose</p> <ul style="list-style-type: none"> > la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des pavés granit > les terrassements éventuels nécessaires à la pose des pavés granit et de leurs massif de fondation et le réglage du fond de forme, > la fabrication en centrale du béton, > le transport à pied d'œuvre du béton, le déchargement, > la préparation du fond de forme avec réglage éventuel en GNTB 0/31,5, > la réalisation de coffrage éventuel, des treillis > toutes les sujétions liées à la pose et à la fabrication du béton > le transport à pied d'œuvre du mélange, le déchargement, > la pose des pavés, y compris les découpes éventuelles, > les sujétions de pose au droit des bateaux des passages piétons, > la réalisation des joints au mortier de ciment avec lissage au fer à joints. > les sujétions de pose <p>Il comprend également tous les contrôles externes demandés au CCTP.</p> <p>Le Mètre Carré :</p>	M²	
5	<p>ASSAINISSEMENT</p>		
	<p><u>Eaux Pluviales</u></p>		
5.01	<p>TRANCHEE, FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION BA 135A Ø300</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> > l'éventuel découpage à la scie du revêtement de chaussée ou de trottoir, > l'ouverture de la fouille en terrains de toute nature, <u>quelle que soit la profondeur, à la main ou mécaniquement,</u> > l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur, > le dressage des parois, le réglage et le nivellement du fond d'après les pentes du profil en long de la tranchée, la mise en œuvre d'une couche de sable ou de graviers suivant le terrain (ép. : 0.10 m), > la façon des niches, l'entretien des parois avant la pose des tuyaux, > l'étalement éventuel en vue d'assurer la sécurité du personnel conformément au fascicule 70 du CCTG, > l'épuisement et le détournement ou le captage des eaux pluviales de ruissellement et des eaux de toute provenance, > les sujétions résultant de la présence de canalisations ou de réseaux de toute nature, > les dispositifs de sécurité et de signalisation, 		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. (en chiffres)
	L'unité :		
5.04	<p>RACCORDEMENT SUR RESEAU OU REGARD EXISTANT</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement ou piquage sur le réseau ou regard quelque soit le diamètre et la nature. Il comprend toutes les sujétions liées à ce type d'intervention, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> > le by-pass éventuel pendant la durée du raccordement, > le percement du regard de visite, ou de la canalisation > la fourniture des pièces de raccord, > le raccordement et la réalisation de l'étanchéité. <p>L'Unité :</p>	U	
5.05	<p>TETE DE SECURITE POUR CANALISATION Ø300</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> > l'ouverture de la fouille en terrains de toute nature, <u>quelle que soit la profondeur, à la main ou mécaniquement,</u> > l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur, > le dressage des parois, le réglage et le nivellement du fond d'après les pentes du profil en long de la tranchée, la mise en œuvre d'une couche de sable ou de graviers suivant le terrain (ép. : 0.10 m), > l'épuisement et le détournement ou le captage des eaux pluviales de ruissellement et des eaux de toute provenance, > les sujétions résultant de la présence de canalisations ou de réseaux de toute nature > les dispositifs de sécurité et de signalisation, > la fourniture et pose de tête de buse en béton sur fond de tranchée soigneusement dressé conformément aux pentes indiquées aux plans, y compris transport des têtes de buse à pied d'œuvre > le remblaiement de la tranchée en GNTB 0/31,5 jusqu'au niveau inférieur de la réfection, > le compactage de l'ensemble des matériaux par couches successives, > le contrôle de compactage de la tranchée suivant les indications du CCTP. <p>L'Unité</p>		
6	ESPACES VERTS		
6.02	<p>APPORT ET MISE EN Œuvre DE TERRE VEGETALE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube, le transport, la reprise de la terre végétale et sa mise en oeuvre sur une épaisseur d'environ 40cm pour la zone d'espaces verts, l'épierrage, le nivelage et réglage de la terre végétale</p> <p>Le Mètre Cube</p>	M3	
7	DIVERS		
7.01	<p>MISE A NIVEAU D'OUVRAGES (EU-GAZ-AEP...)</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité, la remise à niveau d'ouvrage existant des regards sous chaussée, trottoir, zone de stationnement et comprenant le descellement , la remise à niveau, le remplacement de la trappe par une trappe fonte serie lourde ou de la BAC ci nécessaire y compris toutes sujétions de mise en œuvre.</p>		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. <i>(en chiffres)</i>
	a) Regard de visite b) Bouches à clefs L'Unité	U U	
7.02	DEPOSE-REPOSE ET DEPLACEMENT DU MAT Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose-repose et déplacement du mât d'éclairage existant et comprenant : > la dépose propre et stockage sur site du mât et de la lanterne > les terrassements nécessaires, leurs évacuations, la dépose du massif ou bloc béton > l'ensemble des déconnexions > la répose du mât et lanterne y compris les terrassements, le massif de fondation > l'ensemble des connexions > les essais et réglages, mise en service L'Unité :	U	
8	SIGNALISATION		
8.01	Marquage général Les prix de la présente rubrique rémunèrent la fabrication et la mise en œuvre de résine rétro-réfléchissante, assurant une durée de vie de marquage minimale de 48 mois et respectant les principes d'implantation définis au plan de signalisation, ainsi que les normes en vigueur. Ils comprennent les prémarquages, les contrôles précisés au CCTP et toutes les sujétions de mise en œuvre sous ou hors circulation avec les protections nécessaires pendant le séchage. a) Ligne Blanche discontinue Le Mètre Linéaire:	ML	
b)	Cédez le Passage y compris retour Le Mètre Linéaire:	ML	
c)	Passage piéton Le Mètre Linéaire:	ML	
d)	Dent de Requin pour plateau Le Mètre Carré:	m ²	
e)	Dalle podotactile Le Mètre Linéaire :	ML	
8.02	<u>SIGNALISATION VERTICALE RAL A DEFINIR</u> Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de panneaux, dans fourreaux réservation 80*40, de police rétro-réfléchissant de classe 2, Bord alu serti, gamme petite , dos thermolaqué de couleur et support galva laqué selon les prescriptions du CCTP, catégorie AB, B, et C, pour la signalisation de police, y compris la réalisation du massif de fondation et des fouilles nécessaires ou la pose en fourreaux rigides a) type A2b Ce prix rémunère la fourniture et pose du panneau, du support et des fixations en aluminium gamme Europ ou similaire, le panneau devra être fixé ou sceller et toutes sujétions		

Bordereau des Prix

N° DES PRIX	DESIGNATION <i>(écrire le prix en toutes lettres)</i>	U	PRIX UNITAIRES H.T. <i>(en chiffres)</i>
	L'Unité :	U	
b)	type AB3a+M9c Ce prix rémunère la fourniture et pose du panneau, du support et des fixations en aluminium gamme Europ ou similaire, hauteur hors sol de 2,80m et toutes sujétions L'Unité :	U	
b)	type C27 Ce prix rémunère la fourniture et pose du panneau, du support et des fixations en aluminium gamme Europ ou similaire, hauteur hors sol de 2,80m et toutes sujétions L'Unité :	U	
	A Le, L'entreprise		