




Mairie de la Gouesnière

5 rue Raphaël de Folligne

35530 La Gouesnière

Tel : 02.99.58.80.80

Mail : contact@lagouesniere.fr



AMENAGEMENT DE L'ENTREE DU LOTISSEMENT MIRLITON

DCE

DETAILS QUANTITATIFS

Dossier n°U20-15 MAR 2020

Indice	Date	Modification
A	10/03/2020	Création du dossier DCE



BUREAU D'ETUDE VRD

16, Avenue Jean Jaurès
35400 - SAINT MALO

Tél: 02 90 63 00 14 - E.mail : contact@be-2lm.fr

LA GOUESNIERE
Entrée du lotissement "Mirliton" -
Détail Estimatif

N° de prix	Libellé	Unités	Prix Unitaires	Quantités	Montant
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.01	Installation de chantier	FT		1,00	- €
1.02	Signalisation temporaire de chantier	FT		1,00	- €
1.03	Marquage - piquetage des réseaux	FT		1,00	- €
1.04	Réalisation de plans de récolement et dossiers des ouvrages exécutés	FT		1,00	- €
1.05	Investigation complémentaire pour repérage de réseaux existants	FT		1,00	- €
	sous - total 1 :				- €
2	TERRASSEMENTS				
2.01	Rabotage de chaussée existant 1 à 8 cm d'épaisseur y compris évacuation des fraisats	M²		335	- €
2.02	Terrassements en déblais y compris évacuation				
	a) pour stationnements	M3		65	- €
	b) pour trottoirs	M3		35	- €
	c) pour espaces verts	M3		10	- €
2.03	Purges en bon matériaux	M²		30	- €
2.04	Géotextile	M²		105	- €
2.05	Couche de forme (GNT 0/80) sur 40cm d'épaisseur	M3		40	- €
	sous - total 2 :				- €
3	VOIRIE				
	<u>Purges - Renforcements de structures en pied de rempants (6m x 11m)</u>				
3.01	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14				
	a) Classe 3, sur 8cm d'épaisseur	M²		140	- €
3.02	Revêtement en enrobés noirs BBSG 0/10 sur 6cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage	M²		160	- €
	<u>Construction de plateau</u>				
3.03	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14 pour reprofilage de 10 à 15 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage	M²		180	- €
3.04	Revêtement en enrobés noirs BBSG 0/10 sur plateau y compris couche d'accrochage	M²		180	- €
	<u>Construction de trottoirs</u>				
3.05	Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/31,5 sur 20cm d'épaisseur	M3		30	- €
3.06	Revêtement en enrobés noirs BBSG 0/06 sur 4cm d'épaisseur	M²		145	- €
	<u>Construction de stationnements</u>				
3.07	Fourniture et mise en œuvre de GNTB 0/31,5 sur 30cm d'épaisseur	M3		20	- €
3.08	Revêtement en enrobés noirs BBSG 0/10 sur 5cm d'épaisseur	M²		105	- €
	sous - total 3 :				- €
4	BORDURES DE VOIRIE				
4.01	Fourniture et pose de bordures granit				
	a) type 15 x 25	ML		150	- €
4.02	Réalisation d'un caniveau pavé granit 3 rangs 10*10*10	ML		35	- €
	sous - total 4 :				- €
5	ASSAINISSEMENT				
	<u>Assainissement eaux pluviales</u>				
5.01	Tranchée, fourniture et pose de canalisation BA 135A Ø300 pour busage du fossé	ML		22	- €
5.02	Tranchée, fourniture et pose de canalisation PVC CR8				
	a) Ø250 (pour grilles)	ML		30	- €
5.03	Fourniture et pose de grilles				
	a) 400 x 400	U		2	- €
	b) 750 x 300	U		2	- €
5.04	Piquage sur regard ou canalisation existante	U		1	- €
5.05	Fourniture et pose de tête de buse Ø300 y compris remodelage du fossé	U		2	- €
	sous - total 5 :				- €
6	ESPACES VERTS				
6.01	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 40cm	M3		35	- €
	sous - total 6 :				- €
7	DIVERS				
7.01	Mise à niveau d'ouvrage (EU, GAZ, EAU.....) y compris changement des tampons				
	a) Regards de visite	U		1	- €
	b) Bouche à clé	U		1	- €
7.02	Dépose et repose de candélabre existant	U		1	- €
	sous - total 7 :				- €
8	SIGNALISATION				
	<u>Signalisation Horizontale</u>				
8.01	Marquage circulation générale				
	a) Ligne blanche discontinue (stationnement)	ML		20	- €
	b) Ligne blanche "cédez le passage" y compris retour	ML		8	- €
	c) Passage piéton	ML		8	- €
	d) Type "dents de requins" spécifique pour plateau	M²		5	- €

LA GOUESNIERE
Entrée du lotissement "Mirliton" -
Détail Estimatif

N° de prix	Libellé	Unités	Prix Unitaires	Quantités	Montant
	e) Bandes podotactiles	ML		6	- €
	<u>Signalisation Verticale</u>				
8.02	Fourniture et pose de panneaux de police gamme petite ou normale				
	a) Type A2b	U		2	- €
	b) Type Ab3 + M9c	U		1	- €
	c) Type C27	U		2	- €
	sous - total 8 :				- €

TOTAL H.T.	- €
TVA (20,0%)	- €
TOTAL T.T.C.	- €